Netzausbauplan 2026

energis-Netzgesellschaft mbh

gemäß § 14d EnWG

Entwurfsfassung

Impressum

energis-Netzgesellschaft mbH
Heinrich-Böcking-Straße 10 - 14
66121 Saarbrücken
www.energis-netzgesellschaft.de

Stand

02. November 2026

Inhaltsverzeichnis / Gliederung

1. Einleitung 5
2. Planungsgrundlagen 7
2.1. Regionalszenario 2025 der Planungsregion West 7
2.2. Voraussichtliche Entwicklung der Versorgungsaufgabe 8
2.2.1. Aktuelle Versorgungsaufgabe auf Grundlage des Regionalszenarios 2025 8
2.2.2. Voraussichtliche Versorgungsaufgabe T+5 10
2.2.3. Voraussichtliche Versorgungsaufgabe T+10 10
2.2.4. Voraussichtliche Versorgungsaufgabe 2045 10
3. Netzdimensionierende Netzausbauplanung 12
3.1. Mittel- bis Niederspannung 12
4. Nicht netzdimensionierender Ausbaubedarf 13
5. Bedarf an Systemdienstleistungen und Flexibilitätsdienstleistungen 13
6. Spitzenkappung nach § 11 Absatz 2 EnWG 13
7. Stellungnahmen 13

Abkürzungsverzeichnis

BDEW	BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.
BNetzA	Bundesnetzagentur
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
HöS	Höchstspannung
HS	Hochspannung
MS	Mittelspannung
NAP	Netzausbauplan
NE	Netzebene
NEP	Netzentwicklungsplan der Übertragungsnetzbetreiber
NNB	Nachgelagerter Netzbetreiber
NS	Niederspannung
NVNB	Nachgelagerter Verteilnetzbetreiber
ONS	Ortsnetzstation (Netzebene 6)
PR	Planungsregion
RZ	Regionalszenario
ÜNB	Übertragungsnetzbetreiber
UW	Umspannwerk (Netzebene 2 oder 4)
VNB	Verteilnetzbetreiber
VVNB	Vorgelagerter Verteilnetzbetreiber

Tabelle 1

1. Einleitung

Die energis-Netzgesellschaft mbH ist ein saarländischer Verteilnetzbetreiber und Teil der VSE-Gruppe. Als regionaler Netzbetreiber sind wir in der Sparte Strom für Planung, Betrieb und Vermarktung für einem Großteil des Mittel- und Niederspannungsstromnetzes im Saarland verantwortlich.

Das Stromverteilnetz hat eine Gesamtlänge von ca. 9.000 Kilometer lang und transportiert eine Energiemenge von insgesamt ca. 1.120 Gigawattstunden pro Jahr; rund 420.000 Menschen werden mit Strom versorgt. Das Versorgungsgebiet ist eher ländlich geprägt, wodurch sowohl die Mittel- als auch die Niederspannungsebene historisch bedingt einen vergleichsweisen hohen Anteil an Freileitungen besitzt.

Bei der Planung und Prognose wurde das gesamte Netz im Saarland als eine Planungsregion betrachtet.



Abbildung 1: Übersicht des Versorgungsgebietes

In den letzten Jahren haben sich die gesetzlichen Anforderungen an die Ausbauplanung für die Stromverteilnetze deutlich verschärft. Erstmals sind nun nicht nur alle Verteilnetzbetreiber (VNB) mit Hochspannungsnetz, sondern auch Mittel- und Niederspannungsnetzbetreiber mit mehr als 100.000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Kunden dazu verpflichtet, einen Netzausbauplan zu veröffentlichen. Dabei müssen nun auch Maßnahmen und Netzkarten für die Mittelspannungsebene bereitgestellt werden.

Zudem müssen Netzkunden erstmals die Möglichkeit erhalten, eine Stellungnahme zu einem Netzausbauplan abzugeben. Mit diesen gestiegenen Anforderungen wächst auch der Bedarf an Abstimmung zwischen den VNB. Sie müssen sich nun in sechs Planungsregionen über

die gemeinsamen Grundlagen der Netzausbauplanung abstimmen und Prognosen zur Erzeugung und zum Verbrauch in Regionalszenarien veröffentlichen. Diese Prognosen bilden die Grundlage für die Netzausbaupläne der einzelnen VNB.

2. Planungsgrundlagen

Zur Abstimmung der Netzausbauplanung kommen die Stromverteilnetzbetreiber in sechs Planungsregionen zusammen und veröffentlichen für jede Planungsregion alle zwei Jahre ein Regionalszenario auf VNBdigital. Die Prognosen zu Erzeugung und Verbrauch im Regionalszenario bilden die gemeinsame Grundlage für die Netzausbaupläne der einzelnen Netzbetreiber.

Dieser Netzausbauplan basiert auf dem Regionalszenario der Planungsregion West.

Aufgrund der geringen Größe des Netzgebietes war es erforderlich, das Regionalszenario der Planungsregion West für die Anwendung auf unser Versorgungsgebiet lokal anzupassen. Damit werden die übergeordneten Prognosen auf die örtlichen Gegebenheiten unseres Netzgebietes abgestimmt.

2.1. Regionalszenario 2025 der Planungsregion West

Regionalszenario 2025 der Planungsregion West
Auf das Versorgungsgebiet der energis-Netzgesellschaft mbh entfallende Leistung in MW

	Bestand (2024)	2030	2035	2045
Photovoltaik auf oder an Gebäuden (MWp)	294	776	1.079	1.391
Photovoltaik Freifläche (MWp)	256	537	771	1.240
Windenergie an Land	376	655	887	1.352
Sonstige erneuerbare Erzeugung	24	24	24	24
Konventionelle Kraftwerke	0	0	0	0
Wärmepumpen (für dezentrale Wärmelösungen)	93	206	297	422
Elektrischer Bedarf für zentrale Wärmelösungen	0	5	27	45
Elektromobilität	70	211	633	1.673
Konventionelle Last (umfasst Haushalte, Gewerbe, Handel, Industrie, Landwirtschaft)	255	305	346	387
Stand-alone Rechenzentren	2	5	8	14
Elektrolyseure	0	0	0	0

Kleinbatteriespeicher (< 1 MW)	**62**	**192**	**300**	**516**
Großbatteriespeicher (ab 1 MW)	**0**	**75**	**215**	**300**
Pumpspeicher	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt:	1.432	2.991	4.587	7.364

Tabelle 2

2.2. Voraussichtliche Entwicklung der Versorgungsaufgabe

2.2.1. Aktuelle Versorgungsaufgabe auf Grundlage des Regionalszenarios 2025

	UW HöS/HS	HS	UW HS/MS	MS	UW MS/NS	NS
Photovoltaik auf oder an Gebäuden (MWp)	-	-	-	50,0	9,0	235,3
Photovoltaik Freifläche (MWp)	-	-	375,8	254,7	0,7	0,4
Windenergie an Land	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Sonstige erneuerbare Erzeugung	-	-	-	22,9	0,2	0,7
Konventionelle Kraftwerke	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Wärmepumpen (für dezentrale Wärmelösungen)	-	-	-	0,0	0,0	92,8
Elektrischer Bedarf für zentrale Wärmelösungen	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Elektromobilität	-	-	-	25,9	2,0	42,4
Konventionelle Last (umfasst Haushalte, Gewerbe, Handel, Industrie, Landwirtschaft)	-	-	-	57,6	10,3	187,5
Stand-alone Rechenzentren	-	-	-	2,0	0,0	0,0
Elektrolyseure	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Kleinbatteriespeicher (< 1 MW)	-	-	-	0,0	0,0	62,3
Großbatteriespeicher (ab 1 MW)	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Pumpspeicher	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Gesamt:	-	-	375,8	413,1	22,2	621,4

Tabelle 3

2.2.2. Voraussichtliche Versorgungsaufgabe T+5

zukünftige Versorgungsaufgabe zum 31.12.2030 (T+5)

	Planungsrelevante Bezugsleistung durch angeschlossene Verbraucher in MW	Planungsrelevante Bezugsleistung durch eigene und fremde nachgelagerte Netzebenen in MW	Planungsrelevante Einspeiseleistung durch angeschlossene Erzeuger in MW	Planungsrelevante Einspeiseleistung durch eigene und fremde nachgelagerte Netzebenen in MW
Mittelspannung	371,3	311,8	927,6	1321,3
UW Mittel auf Niederspannung	255,5	249,6	14,0	393,7
Niederspannung	353,5		379,7	

Tabelle 4

2.2.3. Voraussichtliche Versorgungsaufgabe T+10

zukünftige Versorgungsaufgabe zum 31.12.2035 (T+10)

	Planungsrelevante Bezugsleistung durch angeschlossene Verbraucher in MW	Planungsrelevante Bezugsleistung durch eigene und fremde nachgelagerte Netzebenen in MW	Planungsrelevante Einspeiseleistung durch angeschlossene Erzeuger in MW	Planungsrelevante Einspeiseleistung durch eigene und fremde nachgelagerte Netzebenen in MW
Mittelspannung	445,0	385,4	1302,1	1898,6
UW Mittel auf Niederspannung	296,1	291,3	23,3	596,5
Niederspannung	460,2		573,2	

Tabelle 5

2.2.4. Voraussichtliche Versorgungsaufgabe 2045

zukünftige Versorgungsaufgabe zum 31.12.2045

	Planungsrelevante Bezugsleistung durch angeschlossene Verbraucher in MW	Planungsrelevante Bezugsleistung durch eigene und fremde nachgelagerte Netzebenen in MW	Planungsrelevante Einspeiseleistung durch angeschlossene Erzeuger in MW	Planungsrelevante Einspeiseleistung durch eigene und fremde nachgelagerte Netzebenen in MW
Mittelspannung	556,1	806,9	2153,5	3186,1
UW Mittel auf Niederspannung	354,0	627,0	40,0	1032,6
Niederspannung	622,5		992,6	

Tabelle 6

3. Netzdimensionierende Netzausbauplanung

Anhand der vorhandenen Prognosen wurde das IST-Netz betrachtet und es wurde eine Bewertung der einzelnen Leitungen und Ortsnetzstationen durchgeführt.

Grundsätzlich ist die energis-Netzgesellschaft darauf bedacht, bei der Netzausbauplanung das NOVA-Prinzip (**N**etz**o**ptimierung vor **V**erstärkung vor **A**usbau) zu berücksichtigen.

Im Gegensatz zu der Höchst- und Hochspannung sind Maßnahmen in der Mittelspannungs- und Niederspannungsebene viel kleinteiliger und werden nicht maßnahmenscharf über einen langen Zeithorizont detailgenau geplant. Stattdessen kann der notwendige Bedarf in Teilgebieten aggregiert zusammengefasst und betrachtet werden.

3.1. Mittel- bis Niederspannung

Netzdimensionierende Ausbauplanung Mittel- bis Niederspannung

Zeitraum	Maßnahme	geschätzte Menge	erwarteter Ausbaubedarf
2025 bis 2030 (T+5)	NE 5: MS-Leitungen	333,5 km	67 Mio. Euro
	NE 6: MS/NS UW	300 Stück	30 Mio. Euro
	NE 7: NS-Leitungen	666,4 km	143 Mio. Euro
2031 bis 2035 (T+10)	NE 5: MS-Leitungen	368,8 km	74 Mio. Euro
	NE 6: MS/NS UW	332 Stück	33 Mio. Euro
	NE 7: NS-Leitungen	736,9 km	158 Mio. Euro
2036 bis 2045 (Zielnetz)	NE 5: MS-Leitungen	713,5 km	143 Mio. Euro
	NE 6: MS/NS UW	643 Stück	64 Mio. Euro
	NE 7: NS-Leitungen	1.425,7 km	307 Mio. Euro

Neubau, Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität, Netzoptimierung und -verstärkung
Tabelle 7

4. Nicht netzdimensionierender Ausbaubedarf

Nicht netzdimensionierende Ausbauplanung

Zeitraum	erwarteter Ausbaubedarf
2025 bis 2030 (T+5)	2 [Mio. Euro]
2031 bis 2035 (T+10)	2 [Mio. Euro]
2036 bis 2045 (Zielnetz)	5 [Mio. Euro]

Reiner Ersatz / Rückbau / Altlastentsorgung
Tabelle 8

5. Bedarf an Systemdienstleistungen und Flexibilitätsdienstleistungen

Im Mittel- und Niederspannungsnetz der energis-Netzgesellschaft mbH bestehen derzeit weder beim Blindleistungsbedarf noch bei der Einhaltung der mit dem vorgelagerten Netzbetreiber vereinbarten Blindleistungsgrenzen kritische Situationen. Eine zusätzliche marktgestützte Beschaffung von Blindleistung ist aus heutiger Sicht nicht erforderlich.

Mit dem weiteren Zubau erneuerbarer Erzeugungsanlagen, dem zunehmenden Einsatz von Speichertechnologien und leistungselektronischen Betriebsmitteln wird die Entwicklung des zukünftigen Blindleistungsbedarfs untersucht. Die energis-Netzgesellschaft mbH verfolgt diese Veränderungen kontinuierlich und analysiert die daraus möglicherweise entstehenden Anforderungen an System- und Flexibilitätsdienstleistungen.

6. Spitzenkappung nach § 11 Absatz 2 EnWG

Derzeit ist eine Spitzenkappung im Netz der energis-Netzgesellschaft mbH nicht notwendig.

7. Stellungnahmen


Vom 2. November 2026 bis zum 30. November 2026 besteht auf VNBdigital – energis-Netzgesellschaft die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum vorliegenden Netzausbauplan


einzureichen. Wir behalten uns das Recht vor, sachfremde oder unangemessene Stellungnahmen nicht zu veröffentlichen.

Anhang

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Abkürzungsverzeichnis
Tabelle 2: Regionalszenario 2025 der Planungsregion West – Leistungen im Versorgungsgebiet
Tabelle 3: Aktuelle Versorgungsaufgabe – Aufteilung der Bestandswerte auf die Netzebenen
Tabelle 4: Voraussichtliche Versorgungsaufgabe zum 31.12.2030 (T+5)
Tabelle 5: Voraussichtliche Versorgungsaufgabe zum 31.12.2035 (T+10)
Tabelle 6: Voraussichtliche Versorgungsaufgabe zum 31.12.2045
Tabelle 7: Netzdimensionierende Ausbauplanung Mittel- bis Niederspannung
Tabelle 8: Nicht netzdimensionierende Ausbauplanung


Nonnweiler
Nohfelden
Freisen
Perl
Mettlach
Tholey
St. Wendel
Marpingen
Eppelborn
Ottweiler
Nalbach
Schiffweiler
Bexbach
Merchweiler
Heusweiler
Saarlouis
Quierschied
Spiesen-Elversberg
Homburg
Kirkel
St. Ingbert
Überherrn
Saarbrücken
Völklingen
Blieskastel
Großrosseln
Mandelbachtal
Kleinblittersdorf
Gersheim
Netzkarte
Mittelspannung
Engpassleitung


Nonnweiler
Nohfelden
Freisen
Perl
Mettlach
Tholey
St. Wendel
Marpingen
Ottweiler
Schiffweiler
Bexbach
Saarlouis
Spiesen-Elversberg
Homburg
Kirkel
St. Ingbert
Überherrn
Saarbrücken
Völklingen
Blieskastel
Großrosseln
Mandelbachtal
Kleinblittersdorf
Gersheim
Netzkarte
Ortsnetzstation
Potentielle Engpassstation

lfd. Nr.	Maßnahme	Länge des zugebauten, optimierten oder ersetzen Leitungsabschnitts [km]	Änderung der Übertragungskapazität [+/- MVA]	**netztechnische Begründung für den Netzausbau** 1. kurze Beschreibung	**netztechnische Begründung für den Netzausbau** 2. Aus welchem Grund erfolgt die Netzausbaumaßnahme überwiegend?	Erfolgt diese Netzausbaumaßnahme, um einen bereits **bestehenden** Engpass zu beheben?	Erfolgt diese Netzausbaumaßnahme, um einen **prognostizierten** Engpass vorzubeugen?	optimaler Zeitpunkt der Fertigstellung aus Sicht der Netzplanung **[12/JJJJ]**	voraussichtlicher Zeitpunkt des Baubeginns **[MM/JJJJ]**	voraussichtlicher Zeitpunkt der Inbetriebnahme **[MM/JJJJ]**	Projektstatus
1	Beckingen MS-Netz	3,176	3,820	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	10/2024	06/2028	vorgesehene Maßnahme
2	Bous MS-Netz	1,529	5,730	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	12/2025	07/2028	vorgesehene Maßnahme
3	Eppelborn MS-Netz	0,358	4,562	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	10/2024	12/2028	vorgesehene Maßnahme
4	Freisen MS-Netz	0,916	3,719	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	10/2025	04/2028	vorgesehene Maßnahme
5	Großrosseln MS-Netz	0,350	5,694	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	10/2025	12/2028	vorgesehene Maßnahme
6	Illingen MS-Netz	0,824	4,630	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	10/2025	10/2028	vorgesehene Maßnahme
7	Kleinblittersdorf MS-Netz	1,529	5,603	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	10/2025	04/2028	vorgesehene Maßnahme
8	Lebach MS-Netz	4,855	5,423	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	08/2025	04/2028	vorgesehene Maßnahme
9	Losheim am See MS-Netz	0,000	0,000	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2026	04/2028	vorgesehene Maßnahme
10	Mandelbachtal MS-Netz	3,460	5,681	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	06/2026	12/2028	vorgesehene Maßnahme
11	Marpingen MS-Netz	2,797	5,663	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	03/2026	11/2028	vorgesehene Maßnahme
12	Merchweiler MS-Netz	1,415	3,476	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	11/2024	10/2028	vorgesehene Maßnahme

13	Merzig MS-Netz	0,000	0,000	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	11/2024	05/2027	vorgesehene Maßnahme
35	Bous MS-Netz	2,186	4,024	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	08/2025	03/2028	vorgesehene Maßnahme
15	Nalbach MS-Netz	7,464	5,634	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	03/2026	12/2028	vorgesehene Maßnahme
16	Namborn MS-Netz	1,265	5,835	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	11/2026	02/2029	vorgesehene Maßnahme
17	Nohfelden MS-Netz	0,136	3,820	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	06/2026	12/2028	vorgesehene Maßnahme
36	Ensdorf MS-Netz	2,764	3,850	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	08/2025	03/2028	vorgesehene Maßnahme
19	Oberthal MS-Netz	1,547	5,668	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	05/2026	11/2028	vorgesehene Maßnahme
37	Eppelborn MS-Netz	0,534	5,496	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	02/2025	01/2028	vorgesehene Maßnahme
41	Heusweiler MS-Netz	0,811	4,132	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	09/2025	05/2028	vorgesehene Maßnahme
42	Illingen MS-Netz	2,412	5,371	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	08/2025	11/2027	vorgesehene Maßnahme
43	Kleinblittersdorf MS-Netz	0,417	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	08/2025	04/2028	vorgesehene Maßnahme
44	Lebach MS-Netz	1,499	4,135	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	08/2025	12/2027	vorgesehene Maßnahme
45	Losheim am See MS-Netz	0,264	6,048	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	07/2025	01/2028	vorgesehene Maßnahme
46	Marpingen MS-Netz	5,484	5,679	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	07/2025	10/2028	vorgesehene Maßnahme

47	Merchweiler MS-Netz	7,001	4,635	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	08/2025	04/2028	vorgesehene Maßnahme
14	Mettlach MS-Netz	4,326	5,680	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	11/2025	05/2028	vorgesehene Maßnahme
18	Nonnweiler MS-Netz	1,447	3,706	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	11/2025	10/2028	vorgesehene Maßnahme
20	Ottweiler MS-Netz	2,164	4,701	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	11/2025	08/2028	vorgesehene Maßnahme
31	Wadern MS-Netz	0,240	4,562	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	12/2024	06/2027	vorgesehene Maßnahme
21	Perl MS-Netz	4,180	3,748	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	07/2025	05/2028	vorgesehene Maßnahme
22	Püttlingen MS-Netz	2,093	3,765	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	12/2024	12/2028	vorgesehene Maßnahme
34	Beckingen MS-Netz	1,679	3,564	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	12/2025	11/2028	vorgesehene Maßnahme
23	Quierschied MS-Netz	1,973	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	09/2025	05/2028	vorgesehene Maßnahme
24	Rehlingen-Siersburg MS-Netz	2,729	5,504	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	12/2024	12/2027	vorgesehene Maßnahme
25	Riegelsberg MS-Netz	0,585	4,562	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	12/2025	06/2028	vorgesehene Maßnahme
38	Freisen MS-Netz	0,800	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	02/2025	08/2028	vorgesehene Maßnahme
39	Friedrichsthal MS-Netz	5,503	5,670	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	02/2025	11/2027	vorgesehene Maßnahme
40	Großrosseln MS-Netz	1,074	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	03/2025	11/2027	vorgesehene Maßnahme

26	Saarwellingen MS-Netz	1,305	3,264	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	10/2025	06/2028	vorgesehene Maßnahme
27	Schmelz MS-Netz	0,177	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	10/2025	12/2028	vorgesehene Maßnahme
28	Schwalbach MS-Netz	0,625	5,618	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	10/2025	12/2028	vorgesehene Maßnahme
29	Tholey MS-Netz	2,419	4,529	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	08/2025	09/2028	vorgesehene Maßnahme
30	Überherrn MS-Netz			prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2026	12/2028	vorgesehene Maßnahme
32	Wallerfangen MS-Netz	2,774	5,000	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2026	12/2028	vorgesehene Maßnahme
33	Weiskirchen MS-Netz	1,500	3,668	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	10/2025	06/2028	vorgesehene Maßnahme
48	Merzig MS-Netz			prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	06/2025	05/2029	vorgesehene Maßnahme
49	Mettlach MS-Netz	0,906	3,634	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	08/2025	12/2027	vorgesehene Maßnahme
50	Nalbach MS-Netz	0,885	5,390	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	08/2025	12/2027	vorgesehene Maßnahme
51	Namborn MS-Netz	0,072	6,141	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	07/2025	12/2027	vorgesehene Maßnahme
52	Nohfelden MS-Netz	3,054	3,643	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	07/2025	12/2027	vorgesehene Maßnahme
53	Nonnweiler MS-Netz	0,830	3,776	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	09/2025	12/2027	vorgesehene Maßnahme
54	Oberthal MS-Netz	0,279	5,402	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	08/2025	08/2028	vorgesehene Maßnahme

55	Ottweiler MS-Netz	5,133	5,265	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	08/2025	01/2028	vorgesehene Maßnahme
56	Perl MS-Netz	0,861	3,539	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	08/2025	01/2028	vorgesehene Maßnahme
57	Püttlingen MS-Netz	1,935	5,171	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	09/2025	02/2028	vorgesehene Maßnahme
58	Quierschied MS-Netz	8,225	5,588	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	09/2025	03/2028	vorgesehene Maßnahme
59	Rehlingen-Siersburg MS-Netz	0,683	3,379	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	09/2025	03/2028	vorgesehene Maßnahme
60	Riegelsberg MS-Netz	4,597	5,495	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	10/2025	03/2028	vorgesehene Maßnahme
61	Saarwellingen MS-Netz	1,771	5,351	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	10/2025	03/2028	vorgesehene Maßnahme
62	Schmelz MS-Netz	2,409	5,459	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	10/2025	04/2028	vorgesehene Maßnahme
63	Schwalbach MS-Netz	3,049	5,276	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	11/2025	04/2028	vorgesehene Maßnahme
64	Tholey MS-Netz	1,611	3,387	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	11/2025	05/2028	vorgesehene Maßnahme
65	Überherrn MS-Netz	0,821	5,582	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	11/2025	05/2028	vorgesehene Maßnahme
66	Wadern MS-Netz	4,974	3,875	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	12/2025	05/2028	vorgesehene Maßnahme
67	Wallerfangen MS-Netz	0,997	4,254	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	12/2025	05/2028	vorgesehene Maßnahme
68	Weiskirchen MS-Netz	3,127	3,547	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	12/2025	06/2028	vorgesehene Maßnahme

69	Beckingen MS-Netz	1,996	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2026	06/2028	vorgesehene Maßnahme
70	Bous MS-Netz	1,190	5,358	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2026	07/2028	vorgesehene Maßnahme
71	Ensdorf MS-Netz	0,865	5,623	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2026	07/2028	vorgesehene Maßnahme
72	Eppelborn MS-Netz	0,224	4,821	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	02/2026	07/2028	vorgesehene Maßnahme
73	Freisen MS-Netz	2,009	3,375	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	02/2026	08/2028	vorgesehene Maßnahme
74	Friedrichsthal MS-Netz	1,712	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	02/2026	08/2028	vorgesehene Maßnahme
75	Großrosseln MS-Netz	1,126	5,230	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	03/2026	08/2028	vorgesehene Maßnahme
76	Heusweiler MS-Netz	0,970	3,164	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	03/2026	08/2028	vorgesehene Maßnahme
77	Illingen MS-Netz	0,332	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	03/2026	08/2028	vorgesehene Maßnahme
78	Kleinblittersdorf MS-Netz	0,565	5,219	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	04/2026	09/2028	vorgesehene Maßnahme
79	Lebach MS-Netz	4,360	4,997	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	04/2026	09/2028	vorgesehene Maßnahme
80	Losheim am See MS-Netz			prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	04/2026	09/2028	vorgesehene Maßnahme
81	Mandelbachtal MS-Netz	0,993	5,260	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	05/2026	10/2028	vorgesehene Maßnahme
82	Marpingen MS-Netz	1,694	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	05/2026	10/2028	vorgesehene Maßnahme

83	Merchweiler MS-Netz	1,712	3,221	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	05/2026	10/2028	vorgesehene Maßnahme
84	Merzig MS-Netz			prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	06/2026	11/2028	vorgesehene Maßnahme
85	Mettlach MS-Netz	0,654	3,317	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	06/2026	11/2028	vorgesehene Maßnahme
86	Nalbach MS-Netz	2,834	5,129	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	06/2026	11/2028	vorgesehene Maßnahme
87	Namborn MS-Netz	0,957	5,379	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	07/2026	12/2028	vorgesehene Maßnahme
88	Nohfelden MS-Netz	3,704	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	07/2026	12/2028	vorgesehene Maßnahme
89	Nonnweiler MS-Netz	2,165	3,556	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	07/2026	12/2028	vorgesehene Maßnahme
90	Oberthal MS-Netz	1,290	5,737	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	08/2026	01/2029	vorgesehene Maßnahme
91	Ottweiler MS-Netz	4,280	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	08/2026	01/2029	vorgesehene Maßnahme
92	Perl MS-Netz	2,051	3,955	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	08/2026	01/2029	vorgesehene Maßnahme
93	Püttlingen MS-Netz	5,335	5,500	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	09/2026	02/2029	vorgesehene Maßnahme
94	Quierschied MS-Netz	2,413	5,320	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	09/2026	03/2029	vorgesehene Maßnahme
95	Rehlingen-Siersburg MS-Netz	1,445	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	09/2026	03/2029	vorgesehene Maßnahme
96	Riegelsberg MS-Netz	1,341	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	10/2026	03/2029	vorgesehene Maßnahme

97	Saarwellingen MS-Netz	3,046	5,138	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	10/2026	03/2029	vorgesehene Maßnahme
98	Schmelz MS-Netz	3,842	4,763	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	10/2026	04/2029	vorgesehene Maßnahme
99	Schwalbach MS-Netz	3,943	5,248	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	11/2026	04/2029	vorgesehene Maßnahme
100	Tholey MS-Netz	4,305	3,207	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	11/2026	05/2029	vorgesehene Maßnahme
101	Überherrn MS-Netz	4,345	4,301	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	11/2026	05/2029	vorgesehene Maßnahme
102	Wadern MS-Netz	0,730	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	12/2026	05/2029	vorgesehene Maßnahme
103	Wallerfangen MS-Netz	1,692	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	12/2026	05/2029	vorgesehene Maßnahme
104	Weiskirchen MS-Netz	0,333	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	12/2026	06/2029	vorgesehene Maßnahme
105	Beckingen MS-Netz	2,167	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2027	06/2029	vorgesehene Maßnahme
106	Bous MS-Netz	1,855	5,247	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2027	07/2029	vorgesehene Maßnahme
107	Ensdorf MS-Netz	2,519	5,493	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2027	07/2029	vorgesehene Maßnahme
108	Eppelborn MS-Netz	0,153	5,045	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	02/2027	07/2029	vorgesehene Maßnahme
109	Freisen MS-Netz	1,633	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	02/2027	08/2029	vorgesehene Maßnahme
110	Friedrichsthal MS-Netz	1,192	5,169	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	02/2027	08/2029	vorgesehene Maßnahme

111	Großrosseln MS-Netz	0,761	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	03/2027	08/2029	vorgesehene Maßnahme
112	Heusweiler MS-Netz	1,279	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	03/2027	08/2029	vorgesehene Maßnahme
113	Illingen MS-Netz	2,007	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	03/2027	08/2029	vorgesehene Maßnahme
114	Kleinblittersdorf MS-Netz	1,596	5,252	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	04/2027	09/2029	vorgesehene Maßnahme
115	Lebach MS-Netz	3,143	4,106	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	04/2027	09/2029	vorgesehene Maßnahme
116	Losheim am See MS-Netz			prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	04/2027	09/2029	vorgesehene Maßnahme
117	Mandelbachtal MS-Netz	4,123	5,392	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	05/2027	10/2029	vorgesehene Maßnahme
118	Marpingen MS-Netz	4,031	5,098	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	05/2027	10/2029	vorgesehene Maßnahme
119	Merchweiler MS-Netz	2,565	3,320	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	05/2027	10/2029	vorgesehene Maßnahme
120	Merzig MS-Netz			prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	06/2027	11/2029	vorgesehene Maßnahme
121	Mettlach MS-Netz	0,993	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	06/2027	11/2029	vorgesehene Maßnahme
122	Nalbach MS-Netz	4,477	5,184	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	06/2027	11/2029	vorgesehene Maßnahme
123	Namborn MS-Netz	0,679	5,568	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	07/2027	12/2029	vorgesehene Maßnahme
124	Nohfelden MS-Netz	1,315	3,251	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	07/2027	12/2029	vorgesehene Maßnahme

125	Nonnweiler MS-Netz	2,012	3,697	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	07/2027	12/2029	vorgesehene Maßnahme
126	Oberthal MS-Netz	0,741	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	08/2027	01/2030	vorgesehene Maßnahme
127	Ottweiler MS-Netz	1,796	5,623	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	08/2027	01/2030	vorgesehene Maßnahme
128	Perl MS-Netz	0,292	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	08/2027	01/2030	vorgesehene Maßnahme
129	Püttlingen MS-Netz	2,894	5,354	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	09/2027	02/2030	vorgesehene Maßnahme
130	Quierschied MS-Netz	1,158	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	09/2027	03/2030	vorgesehene Maßnahme
131	Rehlingen-Siersburg MS-Netz	1,971	3,121	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	09/2027	03/2030	vorgesehene Maßnahme
132	Riegelsberg MS-Netz	1,216	5,211	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2027	03/2030	vorgesehene Maßnahme
133	Saarwellingen MS-Netz	5,666	5,151	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2027	03/2030	vorgesehene Maßnahme
134	Schmelz MS-Netz	1,145	4,810	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2027	03/2030	vorgesehene Maßnahme
135	Schwalbach MS-Netz	2,720	5,318	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	11/2027	04/2030	vorgesehene Maßnahme
136	Tholey MS-Netz	3,590	3,221	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	11/2027	04/2030	vorgesehene Maßnahme
137	Überherrn MS-Netz	1,114	3,971	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	11/2027	05/2030	vorgesehene Maßnahme
138	Wadern MS-Netz	0,439	3,718	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	12/2027	05/2030	vorgesehene Maßnahme

139	Wallerfangen MS-Netz	0,254	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	12/2027	05/2030	vorgesehene Maßnahme
140	Weiskirchen MS-Netz	2,540	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	12/2027	05/2030	vorgesehene Maßnahme
141	Beckingen MS-Netz	1,353	3,217	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2028	06/2030	vorgesehene Maßnahme
142	Bous MS-Netz	1,176	5,312	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2028	06/2030	vorgesehene Maßnahme
143	Ensdorf MS-Netz	1,583	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2028	07/2030	vorgesehene Maßnahme
144	Eppelborn MS-Netz	0,000		prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	02/2028	07/2030	vorgesehene Maßnahme
145	Freisen MS-Netz	2,080	3,408	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	02/2028	07/2030	vorgesehene Maßnahme
146	Friedrichsthal MS-Netz	0,971	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	02/2028	08/2030	vorgesehene Maßnahme
147	Großrosseln MS-Netz	0,173	5,079	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	03/2028	08/2030	vorgesehene Maßnahme
148	Heusweiler MS-Netz	1,089	0,000	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	03/2028	08/2030	vorgesehene Maßnahme
149	Kleinblittersdorf MS-Netz	0,943	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	04/2028	09/2030	vorgesehene Maßnahme
150	Lebach MS-Netz	1,759	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	04/2028	09/2030	vorgesehene Maßnahme
151	Losheim am See MS-Netz			prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	04/2028	09/2030	vorgesehene Maßnahme
152	Mandelbachtal MS-Netz	0,223	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	05/2028	10/2030	vorgesehene Maßnahme

153	Marpingen MS-Netz	2,180	5,047	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	05/2028	10/2030	vorgesehene Maßnahme
154	Merchweiler MS-Netz	0,093	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	05/2028	10/2030	vorgesehene Maßnahme
155	Merzig MS-Netz			prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	06/2028	11/2030	vorgesehene Maßnahme
156	Mettlach MS-Netz	1,216	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	06/2028	11/2030	vorgesehene Maßnahme
157	Nalbach MS-Netz	1,103	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	06/2028	11/2030	vorgesehene Maßnahme
158	Namborn MS-Netz	1,903	5,454	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	07/2028	12/2030	vorgesehene Maßnahme
159	Nohfelden MS-Netz	1,705	3,099	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	07/2028	12/2030	vorgesehene Maßnahme
160	Oberthal MS-Netz	3,084	5,488	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	08/2028	01/2031	vorgesehene Maßnahme
161	Ottweiler MS-Netz	3,215	4,979	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	08/2028	01/2031	vorgesehene Maßnahme
162	Perl MS-Netz	1,438	3,094	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	08/2028	01/2031	vorgesehene Maßnahme
163	Püttlingen MS-Netz	4,216	5,201	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	09/2028	02/2031	vorgesehene Maßnahme
164	Quierschied MS-Netz	3,296	5,320	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	09/2028	03/2031	vorgesehene Maßnahme
165	Rehlingen-Siersburg MS-Netz	1,511	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	09/2028	03/2031	vorgesehene Maßnahme
166	Riegelsberg MS-Netz	4,222	5,069	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	10/2028	03/2031	vorgesehene Maßnahme

167	Saarwellingen MS-Netz	4,806	5,196	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	10/2028	03/2031	vorgesehene Maßnahme
168	Schmelz MS-Netz	2,155	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	10/2028	04/2031	vorgesehene Maßnahme
169	Schwalbach MS-Netz	3,506	5,166	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	11/2028	04/2031	vorgesehene Maßnahme
170	Tholey MS-Netz	4,628	3,158	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	11/2028	05/2031	vorgesehene Maßnahme
171	Überherrn MS-Netz	0,565	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	11/2028	05/2031	vorgesehene Maßnahme
172	Wadern MS-Netz	0,875	3,651	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	12/2028	05/2031	vorgesehene Maßnahme
173	Wallerfangen MS-Netz	0,089	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	12/2028	05/2031	vorgesehene Maßnahme
174	Weiskirchen MS-Netz	1,025	3,188	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	12/2028	06/2031	vorgesehene Maßnahme
175	Beckingen Stationen		7,396	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
176	Bous Stationen		2,170	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
177	Ensdorf Stationen		2,090	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
178	Eppelborn Stationen		8,521	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
179	Freisen Stationen		3,859	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
180	Friedrichsthal Stationen		3,135	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme

181	Großrosseln Stationen		3,457	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
182	Heusweiler Stationen		7,637	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
183	Illingen Stationen		6,672	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
184	Kleinblittersdorf Stationen		5,386	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
185	Lebach Stationen		9,807	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
186	Losheim am See Stationen		0,000	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
187	Mandelbachtal Stationen		2,170	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
188	Marpingen Stationen		4,904	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
189	Merchweiler Stationen		3,778	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
190	Merzig Stationen		0,000	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
191	Mettlach Stationen		6,029	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
192	Nalbach Stationen		3,778	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
193	Namborn Stationen		3,135	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
194	Nohfelden Stationen		7,155	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme

195	Nonnweiler Stationen		5,064	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
196	Oberthal Stationen		2,733	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
197	Ottweiler Stationen		5,145	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
198	Perl Stationen		4,582	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
199	Püttlingen Stationen		6,592	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
200	Quierschied Stationen		5,145	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
201	Rehlingen-Siersburg Stationen		7,235	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
202	Riegelsberg Stationen		4,743	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
203	Saarwellingen Stationen		5,627	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
204	Schmelz Stationen		7,878	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
205	Schwalbach Stationen		6,029	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
206	Tholey Stationen		5,949	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
207	Überherrn Stationen		5,145	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
208	Wadern Stationen		10,692	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme

209	Wallerfangen Stationen		4,100	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
210	Weiskirchen Stationen		3,537	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
211	Beckingen NS-Netz	37,608695	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
212	Bous NS-Netz	2,2990912	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
213	Ensdorf NS-Netz	2,031831	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
214	Eppelborn NS-Netz	40,773369	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
215	Freisen NS-Netz	29,512689	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
216	Friedrichsthal NS-Netz	5,2967083	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
217	Großrosseln NS-Netz	7,5623122	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
218	Heusweiler NS-Netz	25,647629	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
219	Illingen NS-Netz	59,669147	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
220	Kleinblittersdorf NS-Netz	7,4806417	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
221	Lebach NS-Netz	35,409093	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
222	Losheim am See NS-Netz	39,117348		prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme

223	Mandelbachtal NS-Netz	5,198904	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
224	Marpingen NS-Netz	16,431831	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
225	Merchweiler NS-Netz	24,865376	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
226	Merzig NS-Netz	51,54549		prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
227	Mettlach NS-Netz	15,045327	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
228	Nalbach NS-Netz	18,433169	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
229	Namborn NS-Netz	17,932448	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
230	Nohfelden NS-Netz	26,576866	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
231	Nonnweiler NS-Netz	32,736629	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
232	Oberthal NS-Netz	13,996009	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
233	Ottweiler NS-Netz	14,871906	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
234	Perl NS-Netz	18,606888	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
235	Püttlingen NS-Netz	17,796255	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
236	Quierschied NS-Netz	9,1728971	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme

237	Rehlingen-Siersburg NS-Netz	11,265867	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
238	Riegelsberg NS-Netz	16,333169	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
239	Saarwellingen NS-Netz	16,053592	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
240	Schmelz NS-Netz	32,728846	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
241	Schwalbach NS-Netz	19,291516	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
242	Tholey NS-Netz	20,192515	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
243	Überherrn NS-Netz	9,8787461	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
244	Wadern NS-Netz	47,456417	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
245	Wallerfangen NS-Netz	22,83758	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme
246	Weiskirchen NS-Netz	19,954702	0,059	prognostizierte Netzengpass	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2024	12/2030	vorgesehene Maßnahme